

PROJECTNUMMER: \_\_\_\_\_



samen zorgen zelf kunnen

## PROJECT: Sportplein Verblijf Hasselt

**Naam aanvrager:** Dieter Polling

**Datum aanvraag:** Februari 2021

**Telefoon aanvrager:** 011 350 159

**Mailadres aanvrager:** [dieter.polling@sintgerardus.be](mailto:dieter.polling@sintgerardus.be)

**Project van:** ☒ Dienstencentrum

☐ BuBaO

☐ BuSO

**Dienst/afdeling:** S&C

**Naam verantwoordelijke beleidsteam:** Inge Lenaers

### Algemene omschrijving

Graag zouden we voor het hele verblijf een soort van sportplein/kooi aanleggen op de plaats waar momenteel de klinkers liggen. De afmetingen van ons plein (klinkers) zijn 12m x 15m (170m<sup>2</sup>). Deze ondergrond is niet ideaal om op te sporten. Op deze plaats zou een sportplein kunnen komen van 10m x 15m (150m<sup>2</sup>) waardoor we nog een spatie van 2m laten tussen de parkeerplaatsen en het sportplein. Dit sportplein heeft een sportgietvloer of kunstgras zodat alle zorggebruikers hier op een veilige manier kunnen sporten. Rondom het veld wordt er een "hording" (hekwerk) geplaatst met ingewerkte doelen en bovenaan een basketbalring.

### Doel

Het sportplein zorgt ervoor dat we onze kinderen/jongeren na hun schooldag en tijdens weekends/vakantie ontspanning kunnen aanbieden. Zij hebben er veel nood aan om hun spierkracht en conditie te onderhouden. Door een matige stabiliteit komen onze jongeren vaker ten val. Op klinkers brengt dit vaak ernstige letsels met zich mee. Dit sportplein zorgt ervoor dat we aan hun noden kunnen voldoen en dit allemaal op een veilige manier. We moeten er ook rekening mee houden dat het over een ondergrond gaat die toelaat dat ook kinderen/jongeren met een rolwagen de mogelijkheid hebben om van het sportplein gebruik te maken. Door Covid-19 zijn we ons er steeds meer van bewust dat het noodzakelijk is om sport aan te bieden binnen onze organisatie. We kunnen al enkele maanden geen uitstappen maken wat ons heel erg beperkt in mogelijke activiteiten. Dit sportplein zou ons veel meer mogelijkheden bieden om onze kinderen en jongeren een uitlaatklep te geven.



PROJECTNUMMER: \_\_\_\_\_

Enkele foto's hoe het sportplein er kan uitzien:



PROJECTNUMMER: \_\_\_\_\_

**Aantal**

1

**Kostprijs incl. BTW (prijsofferte in bijlage)**

- Sportkooi (omheining):
  - € 14.980 excl. BTW → zie offerte
- Ondergrond:
  - Kunstgras:
    - € 8.450 excl. BTW → zie offerte (enkel plaatsen kunstgras + belijning)
  - Rubbersportvloer:
    - € 14.709 excl. BTW → zie offerte (alle grondwerken worden hierbij **niet** uitgevoerd)

**TOTALE KOSTPRIJS (INCL. BTW)**

Sportplein met kunstgras:                      € 23.430 + 21 % BTW =                      € 28.350,3

**OF**

Sportplein met rubbersportvloer:                      € 29.689 + 21 % BTW =                      € 35.923,69

Datum advies aan dienst aanpassingen & hulpmiddelen:    /    /

Handtekening verantwoordelijke: Inge Lenaers

Goedgekeurd op kernteam: 02/03/2021

Gegevens Sponsor:





# H-NE Construct BV

[www.ne-metaalwerken.be](http://www.ne-metaalwerken.be)

[www.hh-hekwerken.be](http://www.hh-hekwerken.be)



## **Offerte**

Kortesseem, 05/02/2021

Aan: Sint-Gerardus Diepenbeek

Tav Dieter Polling

### **PRIJSOPGAVE: Sportkooi**

#### **Volgens onderstaande beschrijving:**

Totale afmetingen: 15x10 meter, als volgt verdeeld:

Korte zijden: 4m hoog, 10m lang .

Dubbelstaafmatpanelen H2030mm - daarboven vangnet aan bovenbuis Ø60mm tot H4000mm.  
Staanders Ø89mm.

Vangnet mazen 100x100mm Lange zijden: 1,2m hoog,  
15m lang Dubbelstaafmatpanelen H1000mm - daarboven leunbuis Ø42mm Staanders Ø60mm.

Omheining sportveld H4000mm / H1200mm - zwart / groen DSM panelen 8/6/8mm breedte  
2510mm.

De panelen bestaan uit: matten van dubbele horizontale staven Ø8mm, onderling verbonden aan  
verticale staven Ø6mm.

Maaswijdte: verticaal 200mm, horizontaal 50mm.

Ophanging aan staanders Ø89mm (korte zijden) en Ø60mm (lange zijden), middels langlip-beugels,  
de palen worden voorzien van een paalkapje.

Thermisch verzinkt (ISO norm NEN 1461) en gepoedercoat in RAL 6009 (groen) of RAL 9005 (zwart)

Inclusief montage en bevestigingsmaterialen.

Dubbele DSM-draaiport met kader 8/6/8 gecoat.

Afmeting: breedte 3000mm, hoogte 1230mm.

Poortkader: 40x40x2mm.

Vulling DSM 8/6/8mm, maaswijdte 50x200mm (b x h).

Poortpalen 80x80x3mm, ter plaatse gestort in beton en afgewerkt met paalkapje.

De poortpalen worden voorzien van een gaasaansluiting.

Inclusief Locinox slot voorzien van RVS binnenwerk en europrofiel cilinder.  
Inclusief verstelbare 180°-scharnieren, d.w.z. de poort kan helemaal open tot aan het hekwerk.

De poort wordt standaard voorzien van 1 grondgrendel.  
Thermisch verzinkt (ISO norm NEN 1461) en gepoedercoat in RAL 9005, kleur: zwart of RAL 6009, kleur: groen.

Inclusief montage, beton en bevestigingsmaterialen.

#### **Combi doelen:**

Voetbaldoel en basketbal ring aan een bovenportaal.  
Uitvoering: thermisch verzinkt staal.  
Kleur: gepoedercoat in een standaard RAL kleur naar keuze.  
Afmetingen (BxHxD): 200 x 400 x 175 cm.  
Fundatie: 4x fundatie poortpaal aan te storten met beton

Totaalprijs geplaatst: **14.980 Euro excl. BTW**

**Opmerking: deze offerte werd opgesteld aan de hand van de verkregen info. Afwijkende maten en gewijzigde informatie wordt in onderling overleg besproken. De offerte is hierdoor pas definitief na een bezoek ter plaatse.**

Conditie: -Deze prijsopgave blijft 12 weken geldig.  
-Leveringstermijn: in overleg.  
-Betalingsvoorwaarden: 40 % bij opdracht, het resterende bedrag 30 dagen na factuurdatum.

Met vriendelijke groeten,

Angelo Galluzzo (GSM: 0470/ 02 22 84)

Zaakvoerder *H-NE Construct BV*

*(opgericht door H&H Hekwerken en NE-Metaalwerken)*

Veldweg 24 + , 3720 Kortesseem

BTW: 0755.478.065

## TONY BEELEN BVBA

Rode Kruislaan 33  
3740 Bilzen  
TEL 089/414108  
FAX 089/501810  
GSM 0475/893623  
[www.tonybeelen.be](http://www.tonybeelen.be)  
E-mail: [tony@tonybeelen.be](mailto:tony@tonybeelen.be)  
BTW 0454 293 164  
HR 88358  
REG 454293164100410  
IBAN: BE26 3350 2461 6929  
BIC: BBRUBEBB

Sint Gerardus  
tav Dieter Polling  
Sint Gerardusdreef 1  
BE-3590 Diepenbeek

INRITTEN-PARKINGS-TERRASSEN  
RIOLERINGSWERKEN

10/02/2021

### BETREFT: Aanleg kunstgras: Royal Grass Xplay

Geachte,

Wij danken u voor uw prijsvraag en laten u onze beste prijzen geworden.

Wij doen u ook 2 voorstellen:

#### Voorstel 1: Vervangen van bestaand sportveld

##### a) Voorbereidende werken

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| opbreken klinkers: 185m2 aan 10€/m2                               | 1 850,00 € |
| opbreken bestaande boorden: 55m aa 12€/m                          | 660,00 €   |
| afvoeren materialen: 5 containers aan 150€/container              | 750,00 €   |
| uitgraven grond voor plaatsen nieuwe boorden: 55m aan 8€/m        | 440,00 €   |
| plaatsen en leveren stabilisé 150kg/m3: ca 10cm: 175m2 aan 21€/m2 | 3 675,00 € |
| plaatsen en leveren boord 10/20/100: 55m aan 35€/m                | 1 925,00 € |
| terug plaatsen klinkers: 10m2 aan 65€/m2                          | 650,00 €   |

##### b) Leveren en plaatsen kunstgras

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Royal Grass Xplay: 175m2                                   | 3 950,00 € |
| Coupage kunstgras                                          | 175,00 €   |
| Naad met 1K PU-lijm: 55m aan 5€/m                          | 275,00 €   |
| mechanische bevestiging van het kunstgras: 25 st aan 2€/st | 50,00 €    |
| inzanden kunstgras 20-25kg/m3                              | 1 650,00 € |
| leveren en plaatsen witte belijning: 140m aan 16,8€/m      | 2 352,00 € |

|            |             |
|------------|-------------|
| Totaal     | 18 402,00 € |
| BTW 21%    | 3 864,42 €  |
| Alg Totaal | 22 266,42 € |

#### Voorstel 2: Aanleggen volledig nieuw sportveld in het huidige gazon

##### a) Voorbereidende werken

|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| uitgraven grond: 185m2 aan 10€/m2                                           | 1 850,00 € |
| afvoeren grond en graszoden: 115t aan 8€/t                                  | 920        |
| stortkosten zuivere grond: 115t aan 8,5€/t                                  | 977,5      |
| plaatsen en leveren onderfundering: 185m2 aan 17€/m2                        | 3 145      |
| plaatsen en leveren stabilisé 150kg/m3: ca 10cm: 175m2 aan 21€/m2           | 3 675,00 € |
| plaatsen en leveren boord 10/20/100: 55m aan 35€/m                          | 1 925,00 € |
| plaatsen en leveren waterdoorlatende klinker 22/11/8 grijs: 10m2 aan 75€/m2 | 750,00 €   |

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| b) Leveren en plaatsen kunstgras                           |            |
| Royal Grass Xplay: 175m2                                   | 3 950,00 € |
| Coupage kunstgras                                          | 175,00 €   |
| Naad met 1K PU-lijm: 55m aan 5€/m                          | 275,00 €   |
| mechanische bevestiging van het kunstgras: 25 st aan 2€/st | 50,00 €    |
| inzanden kunstgras 20-25kg/m3                              | 1 650,00 € |
| leveren en plaatsen witte belijning: 140m aan 16,8€/m      | 2 352,00 € |

|            |             |
|------------|-------------|
| Totaal     | 21 694,50 € |
| BTW 21%    | 4 555,85 €  |
| Alg Totaal | 26 250,35 € |

**Goed en degelijk afgewerkt!**

Uitvoeringsdatum in onderling overleg.  
Geldigheidsdatum offerte tem 30/7/2021

*Met vriendelijke groeten,*  
**Tony Beelen | BVBA Tony Beelen**



t.a.v. Dieter Polling

Verantwoordelijke Sport & Cultuur

**Offerte 20-457-2**

woensdag 10 februari 2021

**Project: ET35+SE13 sportgietvloer Buso Sint-Gerardus Diepenbeek**

Geachte,

Wij danken u voor uw prijsaanvraag en maken u graag offerte voor het leveren en plaatsen van een rubber sportvloer van het type SE.

*Wegens de waterdoorlatendheid van de gietvloer blijft de beste optie ook een waterdoorlatende fundering te maken, klinkers gaan er dus best uit. Water kan ter plekke infiltreren en er hoeft niet naar goten gewerkt te worden. Indien toch bovenop blijft de laag kunstharsgebonden fundering nodig maar zullen er inox L-profielen op de verharding geplaatst moeten worden van 4,8 cm hoog, er zal dus een opstap zijn. Dit kost €24,00/lm*

Fundering voor sportvloer:

Bestaande uit 3,5 cm kunstharsgebonden grind op basis van **150 m<sup>2</sup>** aan **€31,35/m<sup>2</sup>**

Voorwaarden:

De ondergrond dient reeds door jullie zorgen voorbereid te zijn met steenslag, fijne fractie bovenaan (2-8mm)

Opbouw van de Polytan SE:

- 13 mm toplaag bestaande uit PUR gebonden EPDM

Eigenschappen:

- voldoet aan de DIN 18035 deel 6
- waterdoorlatend

Prijs op basis van een zone van **150 m<sup>2</sup>** aan **€60,65/m<sup>2</sup>** gebaseerd op de kleur standaard rood RH01

Voor andere kleuren zie meerprijs tabel in bijlage.

De blauwe en grijze kleuren zijn onderhevig aan een merkelijke vergeling na plaatsing. Naargelang de intensiteit van gebruik vermindert deze vergeling na enige tijd. Om die vergeling te voorkomen is het aangewezen om een alifatisch (kleurecht) bindmiddel te gebruiken. Meerprijs alifatisch bindmiddel voor 13 mm EPDM: **€17,41/m<sup>2</sup>**

Opmerking:

Deze sportvloer heeft geen valdempende waarde, indien er een speeltoestel met valhoogte >60 cm komt moet er een dikkere rubberlaag komen.

---

**FLEXIDAL BV** - Leon Bekaertlaan 36, 9880 Aalter, Tel +32/9-325.07.55

Fax +32/9-325.06.55 [www.rubbervloer.be](http://www.rubbervloer.be) - [play@flexidal.be](mailto:play@flexidal.be)

Afwerken van putdeksel (zonder profiel): **€60,00/stuk**  
Meerprijs plaatsing op een helling +10°: **eenheidsprijs/m² + 20%**  
Hellingen moeten glooiend gemaakt zijn en mogen maximaal 35° zijn.  
Overgang tussen 2 kleuren: **€12,00/lm**  
Inslijpen randen bij plaatsing bovenop bestaande verharding: **€6,60/lm**  
Afwerken bovenop bestaande verharding onder schuine hoek (oploop): **€5,00/lm**

Optionele belijning: geschilderd met PU verf  
Opstartkost **€450** en **€9,70/lm**

Algemene Voorwaarden:

- De ondergrond dient reeds door jullie zorgen voorbereid te zijn: draagkrachtig, homogeen en vlak (afwijking van max.5 mm. op een afstand van 4 m.).
- **De ondergrond dient te bestaan uit zeer open asfalt of kunsthars gebonden steen tapijt wegens het waterdoorlatend karakter van de sportvloer.**
- Flexidal is niet verantwoordelijk voor verzakkingen in de funderingslaag.
- Het is aangewezen een af boording op de afgewerkte hoogte te voorzien.
- Er moet een vellingkant worden aangebracht van 3 cm voor een goede hechting van het rubber tegen de borduur.
- Beschadiging door vroegtijdige betreding of vandalisme valt buiten onze verantwoordelijkheid, daarom vragen wij de werf correct af te schermen.
- **Ook dient de werf toegankelijk te zijn met een werfvrachtwagen (34 ton) tot op 10 meter.**
- Plaatsing kan enkel gebeuren onder goede klimatologische omstandigheden: 15° lucht- en grondtemperatuur en droog weer.
- Prijs op basis van een gelijktijdige uitvoering.

Betalingscondities:

- facturatie vindt plaats naar rato van de werkzaamheden.
- de eerste termijn van 30% dient door ons te zijn ontvangen voor aanvang van de werkzaamheden;
- de betaling op onze overige facturen dient uiterlijk 30 dagen na factuurdatum door ons te zijn ontvangen, zonder aftrek van enige betalingskorting.
- Enkel de verkoopsvoorwaarden Flexidal zijn van toepassing
- Er worden geen standaard aankoopvoorwaarden van hoofdaannemers aanvaard
- Er worden door Flexidal geen bijkomende financiële waarborgen gegeven.

Prijzen excl. BTW 21% en geldig tot 30-06-2021

Met vriendelijke groeten,

Michel Dutordoir  
Flexidal

---

**FLEXIDAL BV** - Leon Bekaertlaan 36, 9880 Aalter, Tel +32/9-325.07.55

Fax +32/9-325.06.55 [www.rubbervloer.be](http://www.rubbervloer.be) - [play@flexidal.be](mailto:play@flexidal.be)